

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างและตกแต่งลานเอนกประสงค์ ดาดฟ้าชั้นที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างก่อสร้างและตกแต่งลานเอนกประสงค์ ดาดฟ้าชั้นที่ ๕
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา
ราคากลางคำนวณ ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๒๕๒,๗๐๐ บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๔.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร.๔
- ๔.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลยะลา ที่ ๗๕๐/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| ๖.๑ นางสาวสุนีย์ ตั้งสินมั่นคง | นายแพทย์เชียวชาญ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายโนрман มุดอ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายประยุทธ์ วรรณกิจ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างและตกแต่งลานอเนกประสงค์ ตาดฟ้าชั้นที่ 5			แบบเลขที่ :	แบบเอกชน
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา			เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	นายประยุทธ วรรณกิจ	วันที่ประมาณราคา	พฤษภาคม 2559	พื้นที่อาคาร	248.00 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา		วันที่ปรับราคา		จำนวน	1 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				สถาปนิก	
				วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1.กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานเสาและโครงหลังคา							
1	เหล็ก H-BEAM							
	ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 mm.	ท่อน	5	6,133	30,665	0	0	30,665
2	แผ่นเหล็ก ขนาด 300 x 300 x 12 mm.	แผ่น	8	320	2,560	0	0	2,560
3	แผ่นเหล็ก ขนาด 150 x 150 x 12 mm.	แผ่น	8	210	1,680	0	0	1,680
4	เหล็กกลม Dia. 4 x 3.2 mm.	ท่อน	19	1,511	28,709	0	0	28,709
5	เหล็กกลม Dia. 2.1/2" x 3.2 mm.	ท่อน	13	880	11,440	0	0	11,440
6	แปเหล็ก							
	ขนาด C - 125 x 50 x 20 x 2.3 mm.	ท่อน	58	624	36,192	0	0	36,192
7	ประกอบและติดตั้งเหล็กโครงหลังคา	กก.	3,662	0	0	8.5	31,127	31,127
	รวม 1.1.1				111,246		31,127	142,373
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคาและตกแต่ง							
1	หลังคาแผ่น METAL SHEET หนา 0.5 มม. + PU. FOAM หนา 5 ,,	ตร.ม.	174	433	75,342	70	12,180	87,522
2	FLASHING	ม.	40	270	10,800	50	2,000	12,800
3	รางน้ำสแตนเลสพับขึ้นรูป หนา 0.9 มม. กว้าง 1.20 ม. ลึก 0.20 ม. เชื่อมบัดกรีรอยต่อ	ม.	50	2,960	148,000	550	27,500	175,500
4	หุ้มเสา ALUMINIUM COMPOSITE + โครงเคร่า	ตร.ม.	63	2,570	161,910	0	0	161,910
5	หุ้มผนังและรางน้ำ ALUMINIUM COMPOSITE + โครงเคร่า	ตร.ม.	70	2,570	179,900	0	0	179,900
6	หุ้มบัว ALUMINIUM COMPOSITE + โครงเคร่า	ตร.ม.	0	2,570	0	0	0	0
7	ผนังระแนงแนวตั้ง ไม้ MAXIS ขนาด ขนาด 80 x 180 mm. โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด □ 50 x 100 x 2.3 mm.	ตร.ม.	24	4,630	111,120	1,200	28,800	139,920
	รวม 1.2.1				687,072		70,480	757,552

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.2 งานทาสี							
1	ทาสีกันสนิม + ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	ตร.ม.	248	47	11,656	38	9,424	21,080
	รวม 1.2.2				11,656		9,424	21,080
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)							
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงินไข แ							
1	ค่าเช่ารถ MOBILE CRANE สำหรับยกโครงหลังคา							
	และแผ่นหลังคาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	รวม	1	0	0	21,000	21,000	21,000
	รวม 3.1				0		21,000	21,000

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างและตกแต่งลานเอนกประสงค์ ศาลาพักผ่อน ชั้นที่ 5	แบบเลขที่ :	แบบเอกชน		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา	เอกสารเลขที่	0		
ลำดับ	รายการ	กรณีโรงพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสีย			หมายเหตุ
		ไม่ตกเข็ม	ตกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม งานโครงสร้างหลังคา	142,373.00			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	757,552.00			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน				
	1.2.3 งานผนัง - ผนัง				
	1.2.4 งานผิวพื้น				
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก				
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์				
	1.2.8 งานทาสี	21,080.00			
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด				
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล				
	1.4 งานระบบไฟฟ้า				
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				
	1.6 งานระบบลิฟท์				
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	921,005.00			
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0.00			
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานผังบริเวณและงานงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0.00			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	921,005.00			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ				
	2.2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์				

	รวมค่างานส่วนที่ 2	0.00			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	21,000.00			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	21,000.00			

๑

Jana

[Signature]

กำหนดวงงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง
ก่อสร้างและตกแต่งลานอเนกประสงค์ ดาดฟ้าชั้นที่ 5
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา

แบบเลขที่ แบบเอกชน จำนวน 7 แผ่น

ราคาค่าก่อสร้าง 100% (ร้อยละหนึ่งร้อย)

ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน (เก้าสิบวัน)

จำนวนวงงาน-งวดเงิน 1 งวด (หนึ่งงวด)

รายละเอียดดังนี้

งวดงานที่ 1/1 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 100% (ร้อยละหนึ่งร้อย) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

1.1 ปักผังและกำหนดตำแหน่งก่อสร้างอาคาร

1.2 ก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารทั้งหมด

1.3 มุงหลังคา และติดตั้งรางระบายน้ำ

1.4 ติดตั้งวัสดุงานตกแต่งทั้งหมด


1.5 ทาสี

และดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน สมบูรณ์ตามที่ระบุใน

แบบรูป และเอกสารประกอบสัญญาจ้างทุกประการ

กำหนดระยะเวลา 90 วัน (เก้าสิบวัน)

ผู้กำหนดวงงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง



(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ