บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

กิจกรรม : เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมภัยสุขภาพและรักษาพยาบาล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เขตสุขภาพที่ ๑๒ จังหวัด ยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (บาท)	สถานที่จัดสรร
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
๑	อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ยูนิต ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๗๔ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๕,๖๖๗,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ ๒๗,๑๓๓,๔๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๕๔,๒๖๖,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๕๔,๒๖๖,๘๐๐ บาท	๑	๑๓๕,๖๖๗,๐๐๐	๒๗,๑๓๓,๔๐๐	โรงพยาบาลยะลา
	รวม	๑		๒๗,๑๓๓,๔๐๐	

สำเนาถูกต้อง

(นางเยาวรินทร์ พรหมมณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

....

(นายธีรพงศ์ ตุนาค)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

☐ โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

☐ แบบเลขที่ 10950 เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61 พื้นที่อาคาร 6,774 ตร.ม.

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น จำนวนชั้น 8 ชั้น

☐ ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดยะลา มีนาคม 2562

☐ ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กันยายน 2561

☐ ปรับราคาเมื่อ มีนาคม 2562 ☐ แจ้งราคาเมื่อ มีนาคม 2562

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0405.3/ว83 ลว. 15 มีนาคม 2560

FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0 % , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
			เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		106,101,682	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2046	0	127,810,086	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	(720 วัน)
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	2,426,400	(20 งวด)
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0	130,236,486	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	130,236,500	
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่ม 5%		0	136,748,325	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	136,748,300	
(ตัวหนังสือ) (ชนิดฐานรากตอกเสาเข็มเจาะ)	หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน			
พื้นที่อาคาร 6,774 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	20,187	บาท / ตร.ม
ค่า Factor F คิดราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก เสาเข็มเจาะ				

คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ ๓๗๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

.....ประธานกรรมการ

(นายสาคร นิลรัตน์)

.....กรรมการ

(นายวัชระ รุ่งสุข)

.....กรรมการ

(นายสนิท ไกรเทพ)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น	แบบเลขที่	10950
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา	เอกสารเลขที่	ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานรากชนิด		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	ตอกเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้างฐานราก			33,244,947
	1.1.2 งานโครงหลังคา			37,975
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา			50,625
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน			2,446,155
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง			8,118,106
	1.2.4 งานผิวพื้น			3,442,867
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์			6,712,350
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (เคลือบขาว) พร้อมอุปกรณ์			2,771,885
	1.2.7 งานทาสี			1,971,630
	1.2.8 งานบันได			940,717
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด			721,250
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง			12,676,565
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			17,259,859
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ			595,522
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน			4,740,000
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ			
	1.7.1.งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้			948,265
	1.7.2.งานระบบ TELEPHONE SYSTEM			642,462
	1.7.3.งานระบบ MATV SYSTEM			1,786,519
	1.7.4 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์			861,167
	1.7.5.งานระบบ CCTV			2,889,542
	1.7.6.งานระบบควบคุมเข้า - ออก (ACCESS CONTROL)			1,016,448
	1.7.7.งานป้ายเรืองแสง			32,000
	1.7.8.งานระบบ LIGHTNING PROTECTION SYSTEM			470,455
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			104,377,312

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น	แบบเลขที่	10950
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา	เอกสารเลขที่	ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานรากชนิด		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	ตอกเข็มเจาะ
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			1,724,370
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			1,724,370
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			0
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			0
	รวมค่างานส่วนที่ 1			106,101,682
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			0
	2 ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์			0
	รวมค่างานส่วนที่ 2			0
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			2,426,400
	รวมค่างานส่วนที่ 3			2,426,400

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น			แบบเลขที่	10950
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา			เอกสารเลขที่	ข.131/มิ.ย./61
ผู้ประมาณราคา		วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2558	พื้นที่อาคาร	6,774 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา		วันที่ปรับราคา	มีนาคม 2562	จำนวนชั้น	8 ชั้น
		วันที่แจ้งราคา	มีนาคม 2562	สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ				วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ							
1	เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process Dia 0.60 x 24.00 ม.							
	(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 120 ตัน/ต้น)	ต้น	143	64,350	9,202,050	-	-	9,202,050
2	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม							
	(STATIC LOAD TEST)	จุด	1	104,950	104,950	-	-	104,950
3	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST)	ต้น	143	400	57,200	-	-	57,200
4	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ และขนย้าย	ต้น	143	-	-	600	85,800	85,800
5	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	1,261	-	-	60	75,676	75,676
6	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	1,335	-	-	125	166,875	166,875
7	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	161	456	73,416	99	15,939	89,355
8	คอนกรีตก้นหลุม	ลบ.ม.	23	2,219	51,037	398	9,154	60,191
9	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	2,808	2,219	6,230,952	485	1,361,880	7,592,832
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (คิด 50%)	ตร.ม.	8,678	280	2,429,840	-	-	2,429,840
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	2,603	260	676,780	-	-	676,780
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	17,350	-	-	133	2,307,550	2,307,550
11	ตะปู	กก.	4,338	25	108,438	-	-	108,438
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24				-		-	-
	- RB 6 มม.	กก.	8,904	21.133	188,168	4.10	36,506	224,675
	- RB 9 มม.	กก.	77,232	20.367	1,572,984	4.10	316,651	1,889,635
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- DB 12 มม.	กก.	30,331	19.867	602,586	3.30	100,092	702,678
	- DB 16 มม.	กก.	24,834	19.667	488,410	3.30	81,952	570,362
	- DB 20 มม.	กก.	43,080	19.667	847,254	2.90	124,932	972,186
	- DB 25 มม.	กก.	163,432	19.667	3,214,217	2.90	473,953	3,688,170
	- DB 28 มม.	กก.	30,546	19.667	600,748	2.90	88,583	689,332
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	11,351	27.09	307,492	-	-	307,492
15	พื้นสำเร็จรูป หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	3,360	245	823,200	25	84,000	907,200
16	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	-	-	33,000
17	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Dia 4 มม.# 0.20 ม.	ตร.ม.	3,460	26	89,960	5	17,300	107,260
18	WATER STOP 6"	ม.	60	200	12,000	30	1,800	13,800
19	น้ำยากันซึม	ลิตร	1,041	30	31,230	-	-	31,230

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 10950
เอกสารเลขที่ ช.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
20	งานป้องกันและกำจัดปลวก							
	-โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีลงดิน (ภายนอกอาคาร)	ตร.ม.	759	50	37,950	-	-	37,950
	-โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อ (ภายในอาคาร)	ตร.ม.	937	120	112,440	-	-	112,440
	รวม 1.1.1				27,896,303		5,348,644	33,244,947
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา							
	- ท่อเหล็ก Dia 2 1/2"	กก.	306	20	6,120	12	3,672	9,792
	- ท่อเหล็ก Dia 1 1/2"	กก.	34	20	680	12	408	1,088
	- □ 100 x 50 x 3.2	กก.	393	20	7,860	10	3,930	11,790
	- แผ่นเหล็ก	กก.	94	20	1,880	10	940	2,820
	- ค่าแรงดัดโค้งเหล็ก	กก.	155		-	10	1,550	1,550
	- ทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม	135	46	6,210	35	4,725	10,935
	รวม 1.1.2				22,750		15,225	37,975
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	หลังคาแผ่น METAL SHEET	ตร.ม	135	295	39,825	80	10,800	50,625
	รวม (1.2.1)				39,825		10,800	50,625
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	900	80	72,000	94	84,600	156,600
2	ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอต่อเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังก	ตร.ม.	4,325	280	1,211,000	75	324,375	1,535,375
3	ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น ฉาบรอต่อเรียบ	ตร.ม.	1,024	325	332,800	75	76,800	409,600
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี							
4	ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดป้องกันความร้อน ฉาบรอต่อเรีย	ตร.ม.		325	-	75	-	-
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี							
5	มอบฝ้าเพดาน PVC ขนาด 57 x 16 มม.	ม	3,736	65	242,840	10	37,360	280,200
6	ช่องเปิดฝ้าสำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	ช่อง	111	500	55,500	80	8,880	64,380
	รวม (1.2.2)				1,914,140		532,015	2,446,155

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	4,730	240	1,135,200	53	250,690	1,385,890
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	2,690	294	790,860	89	239,410	1,030,270
3	ก่ออิฐเต็มแผ่น	ตร.ม.	820	600	492,000	167	136,940	628,940
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	17,580	60	1,054,800	82	1,441,560	2,496,360
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	4,810	70	336,700	100	481,000	817,700
6	บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	2,194	260	570,440	166	364,204	934,644
7	บุหินอ่อน ขนาด 0.30x0.60 ม.	ตร.ม.	94	1,100	103,400	302	28,388	131,788
	อิฐบล๊อคระบายอากาศ	ตร.ม.	12	325	3,900	98	1,176	5,076
	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	5,930	55	326,150	44	260,920	587,070
	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	656	75	49,200	78	51,168	100,368
	รวม (1.2.3)				4,862,650		3,255,456	8,118,106
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	1,058	485	513,130	183	193,614	706,744
2	ผิวกระเบื้องยาง หนา 2 มม.	ตร.ม.	3,260	185	603,100	40	130,400	733,500
3	ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	105	315	33,075	158	16,590	49,665
4	ปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	55	600	33,000	222	12,210	45,210
5	พื้นผิวทำระบบกันซึมและกันความร้อน 1,000 ไมครอน	ตร.ม.	700	400	280,000	-	-	280,000
6	ผิวเคลือบหน้าอีฟ๊อกซี่ สีเทา	ตร.ม.	274	320	87,680	80	21,920	109,600
7	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	561	90	50,490	82	46,002	96,492
8	ผิวกรวดล้าง	ตร.ม.	48	270	12,960	99	4,752	17,712
9	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม พื้น-ผนังถังน้ำ	ตร.ม.	170	100	17,000	87	14,790	31,790
10	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง	ตร.ม.	3,260	85	277,100	61	198,860	475,960
11	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุสำเร็จ	ตร.ม.	974	85	82,790	61	59,414	142,204
12	บัวเชิงผนัง							
	- PVC หนา 10 มม.	ม.	3,960	125	495,000	40	158,400	653,400
	- กรวดล้าง	ม.	15	80	1,200	70	1,050	2,250
	- กระเบื้อง	ม.	894	60	53,640	50	44,700	98,340
	รวม (1.2.4)				2,540,165		902,702	3,442,867
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ประตู							
	D1 + ประตูเหล็กดัด	ชุด	96	9,700	931,200	550	52,800	984,000
	D2	ชุด	32	6,550	209,600	450	14,400	224,000
	D3	ชุด	115	3,500	402,500	400	46,000	448,500
	D4 + ประตูเหล็กดัด	ชุด	96	9,400	902,400	550	52,800	955,200

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	D5 + ชุด ACCESS CONTROLLER	ชุด	1	90,400	90,400		-	90,400
	D6	ชุด	2	19,000	38,000		-	38,000
	D7	ชุด	9	10,800	97,200	700	6,300	103,500
	D8	ชุด	3	8,550	25,650	550	1,650	27,300
	D9	ชุด	12	7,200	86,400	550	6,600	93,000
	D10	ชุด	27	17,200	464,400	1,000	27,000	491,400
	D11	ชุด	14	43,250	605,500	1,500	21,000	626,500
	D12	ชุด	112	700	78,400		-	78,400
	D13	ชุด	2	5,650	11,300		-	11,300
2	หน้าต่าง							
	W1	ชุด	1	11,800	11,800		-	11,800
	W2	ชุด	14	5,700	79,800		-	79,800
	W3	ชุด	36	6,350	228,600		-	228,600
	W4	ชุด	14	5,300	74,200		-	74,200
	W5	ชุด	18	7,100	127,800		-	127,800
	W6	ชุด	8	14,350	114,800		-	114,800
	W7	ชุด	36	5,350	192,600		-	192,600
	W8	ชุด	1	7,950	7,950		-	7,950
	W9	ชุด	18	2,500	45,000		-	45,000
	W10	ชุด	96	5,250	504,000		-	504,000
	W11	ชุด	96	5,750	552,000		-	552,000
	W12	ชุด	66	3,100	204,600		-	204,600
	W13	ชุด	98	3,250	318,500		-	318,500
	W13' + เหล็กกันขโมย	ชุด	11	7,200	79,200		-	79,200
	รวม (1.2.6)				6,483,800		228,550	6,712,350
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (เคลือบขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	ชุด	109	5,075	553,175	450	49,050	602,225
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	ชุด	2	6,530	13,060	450	900	13,960
3	โถส้วมนั่งราบ แบบหม้อน้ำ	ชุด	111	3,940	437,340	450	49,950	487,290
4	โถปัสสาวะชายแบบก้านโยก	ชุด	1	7,050	7,050	450	450	7,500
5	ฝักบัวอาบสายอ่อน	ชุด	108	2,210	238,680	70	7,560	246,240
6	ที่สบู่	ชุด	108	545	58,860	120	12,960	71,820
7	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	111	540	59,940	120	13,320	73,260
8	ราวพาดผ้า	ชุด	110	1,050	115,500	70	7,700	123,200
9	กระจกเงาสำเร็จรูปชนิดปรับมุมได้	ชุด	109	450	49,050	70	7,630	56,680
10	ชั้นวางของ	ชุด	108	460	49,680	120	12,960	62,640
11	ฝักบัวชำระสายอ่อนติดผนัง โดยมีแป้นพร้อมขอแขวน	ชุด	111	905	100,455	35	3,885	104,340
12	ผ้าม่านกั้นห้องน้ำ (พลาสติกชนิดอ่อน)	ชุด	108	750	81,000	70	7,560	88,560
13	ก๊อกน้ำชนิดติดผนัง	ชุด	110	350	38,500	25	2,750	41,250

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
14	อ่างสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน (ฝังเคาน์เตอร์)							
	พร้อมก๊อกงวง และอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	96	2,770	265,920	300	28,800	294,720
15	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุหินแกรนิตมีบัว	ม.	104	3,700	384,800	-	-	384,800
16	ผนังด้านหลังโถส้วม TOP หินแกรนิต	ม.	81	1,400	113,400	-	-	113,400
	รวม (1.2.7)				2,566,410		205,475	2,771,885
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน	ตร.ม.	23,309	42	978,978	28	652,652	1,631,630
2	สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ ภายนอก	ตร.ม.	4,500	42	189,000	28	126,000	315,000
3	พ่นสีประตู	ตร.ม.	125	125	15,625	75	9,375	25,000
	รวม (1.2.8)				1,183,603		788,027	1,971,630
	1.2.8 งานบันได							
1	ST-1							
	ชานพักบันได ผิวหินขัด	ตร.ม.	80	285	22,800	153	12,240	35,040
	ขั้นบันได ผิวหินขัด	ม.	414	285	117,990	179	74,106	192,096
	จมูกบันไดอลูมิเนียม 2" ฝังเส้น PVC.	ม.	452	140	63,280	40	18,080	81,360
	บัวเชิงผนังผิวหินขัด	ม.	140	90	12,600	75	10,500	23,100
	ราวบันไดก่ออิฐ + ราวแสตนเลส Dia 2 - 1 1/2"	ม.	70	3,000	210,000	150	10,500	220,500
	ฉาบปูนท้องบันได	ตร.ม.	228	70	15,960	100	22,800	38,760
2	ST-2, ST-3							
	ชานพักบันได ผิวหินขัด	ตร.ม.	55	285	15,675	153	8,415	24,090
	ขั้นบันได ผิวหินขัด	ม.	211	285	60,135	179	37,769	97,904
	จมูกบันไดอลูมิเนียม 2" ฝังเส้น PVC.	ม.	24	140	3,360	40	960	4,320
	บัวเชิงผนังผิวหินขัด	ม.	134	90	12,060	75	10,050	22,110
	ราวบันไดก่ออิฐ + ราวแสตนเลส Dia1 1/2"	ม.	63	1,780	112,140	150	9,450	121,590
	ฉาบปูนท้องบันได	ตร.ม.	143	70	10,010	100	14,300	24,310
3	ST-5, ST-6							
	ชานพักบันได ผิวหินขัด	ตร.ม.	6	285	1,710	153	918	2,628
	ขั้นบันได ผิวหินขัด	ม.	10	285	2,850	179	1,790	4,640
	จมูกบันไดอลูมิเนียม 2" ฝังเส้น PVC.	ม.	12	140	1,680	40	480	2,160
	บัวเชิงผนังผิวหินขัด	ม.	14	90	1,260	75	1,050	2,310
	ราวบันไดก่ออิฐฉาบรียบ	ม.	10	350	3,500	297	2,970	6,470
4	ST-7, ST-8							
	ขั้นบันได ผิวหินขัด	ม.	34	285	9,690	179	6,086	15,776
	จมูกบันไดอลูมิเนียม 2" ฝังเส้น PVC.	ม.	43	140	6,020	40	1,720	7,740

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	บัวเชิงผนังผิวหินขัด	ม.	7	90	630	75	525	1,155
	ราวบันไดก่ออิฐฉาบรียบ	ม.	14	350	4,900	297	4,158	9,058
5	ST-4							
	บันไดลิงท่อเหล็ก Dia 2"	ชุด	1	3,600	3,600		-	3,600
	รวม (1.2.8)				691,850		248,867	940,717
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวกันตกท่อเหล็ก 2ia2" ดาดฟ้า	ม	92	940	86,480	490	45,080	131,560
2	ราวระเบียงท่อเหล็ก 2dia2"	ม	288	940	270,720	490	141,120	411,840
3	ราวกันตกบันไดหนีไฟ	ม	80	940	75,200	490	39,200	114,400
2	ราวทางลาดแสตนเลส 3dia1 1/2"	ม	27	2,350	63,450	-	-	63,450
	รวม (1.2.9)				495,850		225,400	721,250
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
	1.งานประปา-สุขาภิบาล				2,164,344		508,839	2,673,183
	2.ระบบท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศและท่อระบายน้ำโสโครก				2,992,546		848,190	3,840,736
	3.ระบบระบายน้ำฝน				625,107		271,057	896,165
	4.ระบบดับเพลิง				4,746,821		519,660	5,266,481
	รวม 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง				10,528,819		2,147,747	12,676,565
	1.งานประปา-สุขาภิบาล							
	ระบบท่อประปา							
	ท่อน้ำประปา : ท่อเหล็กอาบสังกะสีข้างในเคลือบด้วยพี.อี (GSP. PE.-LINED STEEL PIPE)							
	Dia.3"	ม.	237	752	178,224	175	41,475	219,699
	Dia.2"	ม.	62	436	27,032	110	6,820	33,852
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1	102,628	102,628	30,788	30,788	133,416
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1	41,051	41,051	12,315	12,315	53,367
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาส ทาสญลกษณท่อ	รายการ	1	20,526	20,526	6,158	6,158	26,683
	ท่อน้ำประปา: ท่อโพลีบิวธิลีน (PB.) SDR. 13.5							
	Dia.1"	ม.	8	64	512	30	240	752
	Dia.3/4"	ม.	4669	39	182,091	30	140,070	322,161
	Dia.1/2"	ม.	1301	26	33,826	30	39,030	72,856
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1	108,215	108,215	32,464	32,464	140,679
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1	43,286	43,286	12,986	12,986	56,272

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1	21,643	21,643	6,493	6,493	28,136
	MODULATING FLOAT VALVE (ON/OFF) Dia. 3"	ชุด	1	32,110	32,110	600	600	32,710
	BUTTERFLY VALVE Dia. 3"	ชุด	7	4,748	33,236	600	4,200	37,436
	BALL VALVE							
	Dia.2"	ชุด	22	1,330	29,260	400	8,800	38,060
	Dia.1"	ชุด	1	455	455	200	200	655
	Dia.3/4"	ชุด	99	350	34,650	150	14,850	49,500
	CHECK VALVE Dia. 2"	ชุด	1	3,445	3,445	400	400	3,845
	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	401	360	144,360	50	20,050	164,410
	ก๊อกสนาม Dia, 1/2"	ชุด	56	250	14,000	100	5,600	19,600
	HEADER PIPE Dia, 6"	ชุด	1	10,000	10,000	1,500	1,500	11,500
	ประตูน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ							
	BUTTERFLY VALVE Dia. 3"	ชุด	6	4,748	28,488	600	3,600	32,088
	SILENT CHECK VALVE Dia. 3"	ชุด	2	7,174	14,348	600	1,200	15,548
	FOOT VALVE Dia. 3"	ชุด	2	7,921	15,842	600	1,200	17,042
	STRAINER "Y" Dia. 3"	ชุด	2	8,278	16,556	600	1,200	17,756
	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 3"	ชุด	4	2,517	10,068	600	2,400	12,468
	เครื่องสูบน้ำประปา(COLD WATER PUMP) CWP.1-2 :							
	: VERTICAL MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMP CAP. 115 US.GPM.,TDH 35 m.							
	7.5 HP. 2900 RPM. 380 V	ชุด	2	135,000	270,000	15,000	30,000	300,000
	แท่นติดตั้งเครื่อง	ชุด	2	12,000	24,000	4,200	8,400	32,400
	CONTROLLER	ชุด	1	50,000	50,000	5,000	5,000	55,000
	PRESSURE GAUGE Dia. 4"	ชุด	4	1,800	7,200	200	800	8,000
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน(VARIABLE SPEED) BPS.-1:VERTICAL MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMP. W/PRESSURE DIAPHARGM							
	TANK CAP. 500 LPM ,TDH. 20 M. SPEED 2,900 RPM.MOTOR.TEFC. 380V 3PH/50 H. 3				-		-	-
		ชุด	1	265,000	265,000	10,000	10,000	275,000
	มาตรวัดน้ำ Dia. 3"	ชุด	1	15,623	15,623	600	600	16,223
	มาตรวัดน้ำ Dia. 3/4"	ชุด	96	1,200	115,200	150	14,400	129,600
	ถังเก็บน้ำสเตนเลสชั้นหลังคาพร้อมขาตั้งขนาดจุใบละ 2,000	ชุด	10	17,147	171,470	1,500	15,000	186,470
	วัสดุป้องกันไฟลาม	รายการ	1	100,000	100,000	30,000	30,000	130,000
	รวมระบบประปา (1)				2,164,344		508,839	2,673,183
	2.ระบบท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศและท่อระบายน้ำโสโครก							
	ท่อส้วม,ท่อน้ำทิ้งและท่อระบายอากาศ : ท่อโพลี่พร๊อพพิลีน (PP.) CLASS B มาตรฐาน BS.4991							
	Dia.6"	ม.	210	747	156,870	250	52,500	209,370
	Dia.4"	ม.	832	374	311,168	120	99,840	411,008
	Dia.3"	ม.	416	245	101,920	75	31,200	133,120
	Dia.2"	ม.	1446	121	174,966	40	57,840	232,806
	Dia.11/2"	ม.	936	75	70,200	30	28,080	98,280

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1	326,050	326,050	97,815	97,815	423,864
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1	244,537	244,537	73,361	73,361	317,898
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1	81,512	81,512	24,454	24,454	105,966
	อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ (CLEAN OUT)							
	Dia.6"	ชุด	8	289	2,312	300	2,400	4,712
	Dia.4"	ชุด	24	217	5,208	200	4,800	10,008
	Dia.2"	ชุด	8	76	608	100	800	1,408
	อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ (FLOOR CLEAN OUT)							
	Dia.6"	ชุด	4	1,500	6,000	600	2,400	8,400
	Dia.4"	ชุด	3	1,200	3,600	400	1,200	4,800
	ข้อต่อยืดหยุ่น (RUBBER FLEXIBLE CONNECTOR)							
	Dia.6"	ชุด	12	950	11,400	300	3,600	15,000
	Dia.4"	ชุด	12	800	9,600	200	2,400	12,000
	Dia.3"	ชุด	4	600	2,400	150	600	3,000
	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	115	650	74,750	200	23,000	97,750
	P-TRAP Dia. 2"	ชุด	115	257	29,555	100	11,500	41,055
	VTR Dia. 3"	ชุด	8	600	4,800	300	2,400	7,200
	ระบบรวบรวมน้ำเสีย							
	ท่อระบายน้ำเสีย (HDPE.-PN.6.3) Dia.6"	ม.	60	474	28,440	250	15,000	43,440
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศผลิตจากวัสดุพลาสติกเสริมแรง							
	1. ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปน้ำเสียเข้าระบบ 1.50 ลบ.ม.ต่อวัน	รายการ	1	26,650	26,650	5,500	5,500	32,150
	งานฐานราก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	รายการ	1	15,000	15,000	2,500	2,500	17,500
	2. ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปน้ำเสียเข้าระบบ 25.00 ลบ.ม.ต่อวั	รายการ	2	369,750	739,500	80,000	160,000	899,500
	งานฐานราก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	รายการ	2	120,000	240,000	25,000	50,000	290,000
	3. บ่อสูบน้ำเสีย ค.ส.ล. 2.00 x 4.00 x 2.00	รายการ	1	175,500	175,500	50,000	50,000	225,500
	เครื่องสูบน้ำ (0.4 kw) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	2	-		-		-
	ตู้ควบคุม	รายการ	1	-		-		-
	ฝาบ่อสูบ	รายการ	1	-		-		-
	4. บ่อดักขยะ-ไขมัน ค.ส.ล ขนาด0.80x1.70x1.50 m.	รายการ	1	50,000	50,000	15,000	15,000	65,000
	วัสดุป้องกันไฟลาม	รายการ	1	100,000	100,000	30,000	30,000	130,000
	รวมราคาระบบท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศและท่อระบายน้ำโสโครก (2)				2,992,546		848,190	3,840,736
	3.ระบบระบายน้ำฝน							
	ท่อ ท่อระบายน้ำฝน :ท่อพี.วี.ซี 8.5							
	Dia.4"	ม.	312	148	46,176	100	31,200	77,376
	Dia.3"	ม.	255	91	23,205	75	19,125	42,330
	Dia.2"	ม.	386	42	16,212	40	15,440	31,652
	อุป อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1	34,237	34,237	10,271	10,271	44,508
	ค่า ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1	25,678	25,678	7,703	7,703	33,381
	ค่า ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1	8,559	8,559	2,568	2,568	11,127

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	RC ROOF DRAIN							
	Dia.4"	ชุด	16	1,500	24,000	400	6,400	30,400
	Dia.3"	ชุด	28	1,125	31,500	300	8,400	39,900
	Dia.2"	ชุด	12	750	9,000	200	2,400	11,400
	FL FLOOR DRAIN							
	Dia.2"	ชุด	120	650	78,000	200	24,000	102,000
	อุป อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ (CLEAN OUT)							
	Dia.4"	ชุด	4	350	1,400	200	800	2,200
	Dia.2"	ชุด	4	100	400	100	400	800
	ข้อ ข้อต่อยืดหยุ่น (RUBBER FLEXIBLE CONNECTOR)							
	Dia.4"	ชุด	16	800	12,800	200	3,200	16,000
	Dia.3"	ชุด	12	600	7,200	150	1,800	9,000
	ราง รางระบายน้ำฝนรอบอาคารพร้อมฝาราง	ม.	142	2,100	298,200	950	134,900	433,100
	ท่อ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	Dia.0.50 ม.	ม.	10	434	4,340	150	1,500	5,840
	บ่อ บ่อพักน้ำฝน	บ่อ	1	4,200	4,200	950	950	5,150
	รวมราคาท่อระบายน้ำฝน (3)				625,107		271,057	896,165
	4.ระบบดับเพลิง							
	ท่อเหล็กกล้าด้านในเคลือบด้วยพีอีตามมาตรฐาน (GSP. PE-LINED STEEL PIPE)							
	Dia.6"	ม.	53	1,595	84,535	423	22,419	106,954
	Dia.4"	ม.	6	880	5,280	265	1,590	6,870
	Dia.3"	ม.	38	780	29,640	170	6,460	36,100
	Dia.2 1/2"	ม.	252	568	143,136	130	32,760	175,896
	Dia.2"	ม.	125	394	49,250	110	13,750	63,000
	Dia.1 1/2"	ม.	131	299	39,169	80	10,480	49,649
	Dia.1"	ม.	1426	185	263,810	50	71,300	335,110
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1	307,410	307,410	92,223	92,223	399,633
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1	184,446	184,446	55,334	55,334	239,780
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1	61,482	61,482	18,445	18,445	79,927
	FOOT VALVE				-		-	-
	Dia. 6"	ชุด	1	10,249	10,249	1,200	1,200	11,449
	Dia. 2"	ชุด	1	3,416	3,416	400	400	3,816
	STRAINER " y "				-		-	-
	Dia. 2"	ชุด	1	1,489	1,489	400	400	1,889
	FLEXIBLE CONNECTOR				-		-	-
	Dia. 6"	ชุด	2	5,273	10,546	1,200	2,400	12,946
	Dia. 2"	ชุด	2	1,713	3,426	400	800	4,226
	SILENT CHECK VALVE				-		-	-
	Dia. 6"	ชุด	2	15,340	30,680	1,200	2,400	33,080

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Dia. 4"	ชุด	1	9,100	9,100	800	800	9,900
	OS&Y GATE VALVE Dia. 6"	ชุด	2	13,000	26,000	1,200	2,400	28,400
	BALL VALVE Dia. 1"	ชุด	1	750	750	200	200	950
	BUTTERFLY VALVE Dia.6"	ชุด	3	11,014	33,042	1,200	3,600	36,642
	BUTTERFLY VALVE Dia.4"	ชุด	2	6,424	12,848	800	1,600	14,448
	Floor Control Valve (BUV + SS + FS) UL. List Dia. 3"	ชุด	8	37,000	296,000	1,500	12,000	308,000
	FLOW METER Dia. 6"	ชุด	1	18,867	18,867	1,200	1,200	20,067
	PRESSURE RELIFE VALVE							
	Dia. 6"	ชุด	1	44,194	44,194	1,200	1,200	45,394
	Dia. 2"	ชุด	1	6,845	6,845	400	400	7,245
	SPRINKLER HEAD							
	PENDENT TYPE	ชุด	411	185	76,035	100	41,100	117,135
	PRESSURE GAUGE Dia. 4"	ชุด	4	1,200	4,800	200	800	5,600
	AUTOMATIC AIR VENT VALVE Dia. 1"	ชุด	1	2,146	2,146	200	200	2,346
	ALARM CHECK VALVE Dia. 6"	ชุด	1	52,430	52,430	1,200	1,200	53,630
	FDC. Dia. 6"x2-1/2"x2-1/2"x2-1/2"	ชุด	1	23,400	23,400	1,200	1,200	24,600
	RMF. Dia. 4"x2-1/2"x2-1/2"x2-1/2"	ชุด	1	22,100	22,100	800	800	22,900
	CO.2 FIRE EXTHINGUISHER 10 LBS.	ชุด	9	8,500	76,500	100	900	77,400
	FIRE EXTHINGGUISHER 15 LBS.	ชุด	42	2,400	100,800	100	4,200	105,000
	งานระบบไฟฟ้า CONTROL ANN.	รายการ	1	80,000	80,000	15,000	15,000	95,000
	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FP.): FIRE PUMP W/CONTROLLER.DIESEL ENGINE DRIVE							
	CAP 750 US.GPM.,TDH 105 M., AT 2600 RPM. UL/FM	ชุด	1	1,850,000	1,850,000	30,000	30,000	1,880,000
	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย (JOCKY PUMP.) VERTICAL MULTISTAGE PUMP							
	W/CONTROLLER MOTOR : 380V.,5 HP.							
	20 US.GPM.,TDH 115 M,.AT 2900 RPM.	ชุด	1	145,000	145,000	10,000	10,000	155,000
	FIRE HOSE REEL (FHC)	ชุด	9	32,000	288,000	1,500	13,500	301,500
	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1	80,000	80,000	5,000	5,000	85,000
	FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1	120,000	120,000	5,000	5,000	125,000
	วัสดุป้องกันไฟลาม	รายการ	1	150,000	150,000	35,000	35,000	185,000
	รวมระบบดับเพลิง (4)				4,746,821		519,660	5,266,481
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร(รวมเอกสาร ก.77/มิ.ย./61)							
1	หมวดงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า							
	- TRANSFORMER 1000 KVA. WITH CABLE BOX							
	OIL IMMERSED NATURAL SEFL COOLED							
	(OUTDOOR TYPE)	ชุด	1	657,600	657,600	30,000	30,000	687,600
	- นั่งร้านหม้อแปลง	ชุด	1	120,000	120,000	25,000	25,000	145,000
	- สายไฟ XLPE 120 Sq mm	เมตร	66	806	53,196	155	10,230	63,426
	- สาย CV 240 Sq mm	เมตร	726	1,040	755,040	100	72,600	827,640
	- CABLE TRAY 800 x 100 mm Hot Dip Galvanized	เมตร	33	1,705	56,265	110	3,630	59,895

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- DUCKBANK	เมตร	20	8,543	170,860	2,306	46,120	216,980
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	50,000	50,000	0	0	50,000
	- เชื่อมต่อกับเมนไฟฟ้าแรงสูง	เหมา	1	30,000	30,000	0	0	30,000
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าสำรอง							
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KVA (PRIME RATE)	ชุด	1	1,800,000	1,800,000	100,000	100,000	1,900,000
	SOUND PROOF	เหมา	1	300,000	300,000	50,000	50,000	350,000
	สาย CV 120 Sq mm	เมตร	290	518	150,220	65	18,850	169,070
	CABLE TRAY 200 x 100 mm Hot Dip Galvanized	เมตร	33	925	30,525	35	1,155	31,680
	ACCESSORIES	เหมา	1	25,000	25,000	-	-	25,000
3	หมวดตู้NMDB & E.M.D.B. DISTRIBUTION BOARD							
3.1	MDB ,E.M.D.B,ATS & CAP BANK (TTA FORM 2B IEC 61439-2)							
	- ACB 1600 AT/2000 AF,3P DRAW OUT							
	TYPE IC ≥ 36 KA at 415 V	ชุด	1	177,837	177,837	1,200	1,200	179,037
	- MCCB 1600 AT/2000 AF,3P IC≥36 KA at 415V	ชุด	1	76,916	76,916	500	500	77,416
	- MCCB 630 AT/630 AF,3P IC≥36 KA at 415V	ชุด	1	23,000	23,000	350	350	23,350
	- MCCB 400 AT/400 AF,3P IC≥36 KA at 415V	ชุด	2	21,000	42,000	300	600	42,600
	- MCCB 125-250 AT/250 AF,3P IC≥36 KA at 415V	ชุด	3	8,800	26,400	200	600	27,000
	- MCCB 20 - 100 AT/100 AF,3P IC≥50 KA at 415V	ชุด	4	6,500	26,000	150	600	26,600
	- HIGH SPEED ATS 400A, 3P TRUE DOUBLE							
	THROW MECHANISM SOLENOIL OPERATED							
	OPEN TRANSITION	ชุด	1	150,000	150,000	1,000	1,000	151,000
	- POWER FACTOR CONTROLLER 12 STEP	ชุด	1	31,500	31,500	300	300	31,800
	- HRC. FUSE, 3P	ชุด	12	1,600	19,200	150	1,800	21,000
	- MAGNETIC CONTACTOR	ชุด	12	16,000	192,000	150	1,800	193,800
	- CAPACITOR 25 Kvar	ชุด	12	12,600	151,200	300	3,600	154,800
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	50,000	50,000	2,000	2,000	52,000
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	L/S	1	410,000	410,000	41,000	41,000	451,000
3.2	ENERGY MANAGEMENT SYSTEM							
	- DIGITAL POWERMETER (DPM)	ชุด	16	36,500	584,000	500	8,000	592,000
	- CT SOLID CORE 100 A	ชุด	3	2,800	8,400	200	600	9,000
	- CT SOLID CORE 200 A	ชุด	1	2,800	2,800	200	200	3,000
	- CT SOLID CORE 400 A	ชุด	2	3,600	7,200	200	400	7,600
	- CT SOLID CORE 1600 A	ชุด	1	3,600	3,600	200	200	3,800
	- CT SOLID CORE 2500 A	ชุด	1	3,600	3,600	200	200	3,800
	- ETHERNET DEVICE SERVER (EDS)	ชุด	8	10,500	84,000	500	4,000	88,000
	- INDUSTRIAL COMMUNACATION PC	ชุด	1	83,980	83,980	0	0	83,980
	- งานเดินสายนำสัญญาณ STP 22AWG, 2CORE	เมตร	650	75	48,750	10	6,500	55,250
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	Lot	1	30,000	30,000	9,000	9,000	39,000
4	หมวดตู้PANEL BOARD & SUB PANEL BOARD							
	DB2 + Digtal Kwh Meter	ชุด	1	80,000	80,000	2,000	2,000	82,000
	DB3 + Digtal Kwh Meter	ชุด	1	80,000	80,000	2,000	2,000	82,000
	DB4 + Digtal Kwh Meter	ชุด	1	140,000	140,000	5,000	5,000	145,000
	DB5 + Digtal Kwh Meter	ชุด	1	140,000	140,000	5,000	5,000	145,000

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	หมวดดวงโคม							
	- โคมกล่องเหล็ก LED 2 x 18 W	ชุด	44	1,240	54,560	150	6,600	61,160
	- โคมไฟติดผนัง 1 x 9 W LED	ชุด	24	705	16,920	165	3,960	20,880
	- โคมตะแกรงฝังฝ้า 2 x 9 W LED 60x60 เซนติเมตร	ชุด	8	1,890	15,120	135	1,080	16,200
	- โคมตะแกรงฝังฝ้า 2 x 18 W LED 60x120 เซนติเมตร	ชุด	4	2,585	10,340	150	600	10,940
	- โคมตะแกรงฝังฝ้า 3 x 18 W LED 60x120 เซนติเมตร	ชุด	24	3,290	78,960	200	4,800	83,760
	- โคม DOWNLIGHT 1 x 10.5 W LED ขั้ว E 27	ชุด	526	450	236,700	115	60,490	297,190
	- โคมไฟติดผนังทรงกระบอกส่องขึ้น- ลง 2 x 10.5 W LED	ชุด	8	2,080	16,640	165	1,320	17,960
	- โคม DOWNLIGHT 1 x 54 W LED	ชุด	336	3,240	1,088,640	115	38,640	1,127,280
	- โคมฝาครอบอะคิลิคตัวยูเม็ดใส 1 x 10 W LED	ชุด	148	760	112,480	115	17,020	129,500
	- EMERGENCY LIGHT LED 2 x 9 W.	ชุด	61	2,400	146,400	200	12,200	158,600
	- โคมไฟทางออกฉุกเฉิน,ทางหนีไฟ(ชนิดหน้าเดียว)							
	ชนิด LED 12 W	ชุด	27	2,100	56,700	150	4,050	60,750
8	หมวดสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	372	70	26,040	80	29,760	55,800
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว 15A. 250V. 2P+E	ชุด	61	120	7,320	90	5,490	12,810
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 15A. 250V. 2P+E	ชุด	501	180	90,180	90	45,090	135,270
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 15A. 250V. 2P+E ชนิดกันน้ำ	ชุด	96	500	48,000	100	9,600	57,600
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นและปรับอากาศ	ชุด	240	40	9,600	50	12,000	21,600
9	สวิทช์ อัตโนมัติ 2 WIRE REMOTE							
	แผงควบคุมกลาง	ชุด	1	120,000	120,000	0	-	120,000
	RELAY PANEL							
	- RP1	ชุด	1	150,000	150,000	2,000	2,000	152,000
	LOCAL SWITCH							
	- 1 KEY INPUT UNIT	ชุด	9	2,760	24,840	200	1,800	26,640
	- 2 KEY INPUT UNIT	ชุด	16	3,092	49,472	200	3,200	52,672
	- 3 KEY INPUT UNIT	ชุด	3	3,180	9,540	200	600	10,140
	- 4 KEY INPUT UNIT	ชุด	19	3,208	60,952	200	3,800	64,752
	เดินสายระบบควบคุม TWO WIRE REMOTE	L/S	1	35,000	35,000	10,000	10,000	45,000
	รวมเงิน				15,149,696		2,110,163	17,259,859
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1	พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	ชุด	115	2,710	311,650	575	66,125	377,775
2	EAG 6" X 6"	ชุด	115	210	24,150	125	14,375	38,525
3	ท่อส่งลม PVC Ø4"	เมตร	261	147	38,367	55	14,355	52,722
4	สวิทช์ ปิด - เปิด พัดลม	ชุด	115	280	32,200	70	8,050	40,250
5	สายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	115	600	69,000	150	17,250	86,250
	รวม (1.5)				475,367		120,155	595,522

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.6 งานระบบลิฟท์							
1	ลิฟท์โดยสาร 8 ชั้น 8 ประตู น้ำหนักบรรทุก 750 กก.							
	ความเร็ว 90 เมตร.ต่อ นาที							
	ระบบขับเคลื่อน GEARLESS TRACTION							
	อุปกรณ์เสริมคนพิการ	ชุด	2	1,580,000	3,160,000	0	0	3,160,000
2	ลิฟท์FY[GR]B' 8 ชั้น 8 ประตู น้ำหนักบรรทุก 750 กก.							
	ความเร็ว 90 เมตร.ต่อ นาที							
	ระบบขับเคลื่อน GEARLESS TRACTION	ชุด	1	1,580,000	1,580,000	0	0	1,580,000
	รวม (1.6)				4,740,000		-	4,740,000
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.7.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1	67,200	67,200	3,000	3,000	70,200
2	FIRE ALARM GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1	11,840	11,840	1,000	1,000	12,840
3	MANUAL ALARM BOX W/ TEL JACK	ชุด	28	1,450	40,600	90	2,520	43,120
4	STROBE LIGHT WITH HORN	ชุด	28	3,500	98,000	90	2,520	100,520
5	SMOKE DETECTOR	ชุด	214	2,000	428,000	90	19,260	447,260
6	FRC 2.5 Sq.mm.	เมตร	2,248	30	67,440	12	26,976	94,416
7	IEC 01 1.5 Sq mm	เมตร	4,671	6	28,026	5	23,355	51,381
8	EMT DIA. 1/2"	เมตร	2,086	26	54,236	22	45,892	100,128
9	WIRE WAY 2" x 2	เมตร	42	125	5,250	25	1,050	6,300
10	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1	17,000	17,000	5,100	5,100	22,100
	รวมเงิน				817,592		130,673	948,265
	1.7.2 งานระบบ TELEPHONE SYSTEM							
1	ตู้ PABX	ชุด	1	350,000	350,000	20,000	20,000	370,000
2	MDF	ชุด	1	20,000	20,000	1,000	1,000	21,000
3	TTB 20 คู่สาย	ชุด	7	2,130	14,910	200	1,400	16,310
4	เต้ารับโทรศัพท์	ชุด	118	200	23,600	90	10,620	34,220
5	AP 10PRS-0.65 Sq mm	เมตร	33	50	1,650	16	528	2,178
6	TPEV 20PRS-0.65 Sq mm	เมตร	239	83	19,837	24	5,736	25,573
7	TIEV 4 C - 0.65 Sq mm	เมตร	3,081	10	30,810	6	18,486	49,296
8	ท่อ EMT 1/2"	เมตร	2,081	26	54,106	22	45,782	99,888
9	ท่อ EMT 1 1/4"	เมตร	14	93	1,302	24	336	1,638
10	WIRE WAY 4"x2" Hot Dip Galvanized	เมตร	43	178	7,654	35	1,505	9,159

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
11	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	12,000	12,000	1,200	1,200	13,200
	รวมเงิน				535,869		106,593	642,462
	1.7.3 งานระบบ MATV SYSTEM							
1	- จานรับสัญญาณดาวเทียมขนด 10 ฟุต	ชุด	1	32,000	32,000	1,000	1,000	33,000
2	- ตัวรับสัญญาณดาวเทียมแบบดิจิตอน(RECEIVER)	ชุด	5	249,840	1,249,200	200	1,000	1,250,200
3	- เสาอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ (DIGITAL TV)	ชุด	1	6,600	6,600	500	500	7,100
4	- อุปกรณ์ประมวลผลช่องสัญญาณ	ชุด	3	27,200	81,600	500	1,500	83,100
5	- MATV RACK WITHHEAD END EQUIPMENT							
	(UHF CHANEL AMP , POWER SUPPLY , LINE AMP)	ชุด	1	166,560	166,560	500	500	167,060
6	อุปกรณ์แยกสัญญาณแบบ TAP OFF 4 WAY	ชุด	37	650	24,050	90	3,330	27,380
7	อุปกรณ์แยกสัญญาณแบบ 2 WAY SPLITTER	ชุด	4	270	1,080	90	360	1,440
8	อุปกรณ์แยกสัญญาณแบบ 4 WAY SPLITTER	ชุด	6	400	2,400	90	540	2,940
9	- TV OUTLET	ชุด	131	210	27,510	90	11,790	39,300
10	RG 6	เมตร	1,243	16	19,888	8	9,944	29,832
11	RG11	เมตร	751	37	27,787	12	9,012	36,799
12	EMT Ø 1/2 "	เมตร	1,130	26	29,380	22	24,860	54,240
13	EMT Ø 3/4 "	เมตร	748	37	27,676	24	17,952	45,628
14	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	8,500	8,500	-	-	8,500
	รวมเงิน				1,704,231		82,288	1,786,519
	1.7.4 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์							
1	FLOOR RACK 6 U WITH SWITCH POE 24 PORT	ชุด	1	75,000	75,000	3,000	3,000	78,000
2	WALL RACK 6 U WITH SWITCH POE 24 PORT	ชุด	7	55,000	385,000	1,000	7,000	392,000
3	CAT 6 PATCH PANEL 24 PORT	ชุด	8	3,150	25,200	500	4,000	29,200
4	COMPUTER OUTLET	ชุด	118	350	41,300	100	11,800	53,100
5	UPS 1 KVA	ชุด	7	3,600	25,200	200	1,400	26,600
6	CABLE CAT6	ชุด	3,319	18	59,742	6	19,914	79,656
7	ท่อ EMT 1/2"	เมตร	2,801	26	72,826	22	61,622	134,448
8	WIRE WAY 100 x 200 mm	เมตร	43	986	42,398	55	2,365	44,763
9	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	18,000	18,000	5,400	5,400	23,400
	รวมเงิน				744,666		116,501	861,167

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.7.5 งานระบบ CCTV							
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม	ชุด	51	21,880	1,115,880	300	15,300	1,131,180
2	ชุดอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพพร้อมซอร์ฟแวร์บริหารจัดการ	ชุด	1	644,320	644,320	-	-	644,320
3	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม	ชุด	1	78,400	78,400	-	-	78,400
4	LED MONITOR 32 "	ชุด	3	89,600	268,800	-	-	268,800
5	ชุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NETWORK SWITCH)	ชุด	8	38,400	307,200	-	-	307,200
6	ชุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CORE SWITCH)	ชุด	1	158,400	158,400	-	-	158,400
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า 3 KVA	ชุด	1	36,000	36,000	-	-	36,000
8	ตู้แร็คใส่อุปกรณ์แบบติดผนัง	ชุด	7	10,240	71,680	1,000	7,000	78,680
9	ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม	ชุด	1	36,000	36,000	2,000	2,000	38,000
10	UTP CAT6	เมตร	1,822	18	32,796	6	10,932	43,728
11	EMT Ø 1/2 "	เมตร	1,520	26	39,520	22	33,440	72,960
12	WIRE WAY 2" x 3"	เมตร	42	467	19,614	30	1,260	20,874
13	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	8,500	8,500	2,500	2,500	11,000
	รวมเงิน				2,817,110		72,432	2,889,542
	1.7.6 งานระบบควบคุมเข้า - ออก (ACCESS CONTROL)							
1	ชุดอุปกรณ์ควบคุมเข้าออก	ชุด	3	120,000	360,000	1,000	3,000	363,000
2	CARD READER	ชุด	19	10,800	205,200	500	9,500	214,700
3	บัตร (CARD)	ใบ	120	176	21,120	-	-	21,120
4	ACCESS CONTROL MANAGEMENT SOFTWARE	ชุด	1	33,600	33,600	500	500	34,100
5	ELETRICAL LOCK	ชุด	31	5,200	161,200	500	15,500	176,700
6	ELETRICAL BOLT LOCK	ชุด	4	5,200	20,800	500	2,000	22,800
7	DOOR SENSOR	ชุด	19	296	5,624	500	9,500	15,124
8	EXIT BUTTON	ชุด	19	640	12,160	100	1,900	14,060
9	BREAK GLASS	ชุด	19	640	12,160	100	1,900	14,060
10	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการเข้าออก	ชุด	1	45,500	45,500	-	-	45,500
11	NOTWORK SEITCH 24 PORT	ชุด	1	14,240	14,240	500	500	14,740
12	UTP CAT6	เมตร	1,266	18	22,788	6	7,596	30,384
13	EMT Ø 1/2 "	เมตร	720	26	18,720	22	15,840	34,560
15	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	12,000	12,000	3,600	3,600	15,600
	รวมเงิน				945,112		71,336	1,016,448

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น แบบเลขที่ 10950

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา เอกสารเลขที่ ข.131/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องพัก							
	B-2.1 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x2.15x0.80 ม.	ชุด	40	11,910	476,400	-	-	476,400
	B-2.2 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x2.15x0.80 ม.	ชุด	40	11,910	476,400	-	-	476,400
	รวม (2.1)				1,724,370		-	1,724,370
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)							
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)							
	เครื่องจักร							
	- ค่าเช่าTOWER CRANE อาคารสูง 8 ชั้น	เดือน	20	80,000	1,600,000		-	1,600,000
	(ระยะเวลา 14 เดือน x 25,000 บาท)				-		-	-
	ค่ารั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง	ม.	204	350	71,400		-	71,400
	ตะแกรงกันวัสดุหล่น, ผ้าใบกันฝุ่นละออง				-		-	-
	- ผ้าใบกันฝุ่นละออง	ตร.ม	4,200	150	630,000		-	630,000
	- แผงป้องกันวัสดุหล่นในที่สาธารณะ	ตร.ม	250	500	125,000		-	125,000
	รวม ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				2,426,400		-	2,426,400

หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เป็นราคาเพื่อประกอบแบบรูปและรายการในการขอตั้งงบประมาณเท่านั้น