

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | โครงการก่อสร้าง | งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | 8908 + ก.82 มี.ย. 63 | เอกสารเลขที่ | 0 พื้นที่ปรับปรุง 1,639 ตร.ม. | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 2 แผ่น จำนวน 1 ชั้น | |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าวัสดุ | สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร | | มิถุนายน 2563 | |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ | สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | | ตุลาคม 2560 | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อ | มิถุนายน 2563 | <input type="checkbox"/> | แจ้งราคาเมื่อ | กรกฎาคม 2563 |

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 277 ง ลว. 14 พ.ย. 60) + ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0433.2/ว 281 ลว.19 มี.ย. 63 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0 % , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|---|----------------|
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) | 1,061,653 | |
| | ราคารวมค่า Factor F | 1.3032 | |
| | | 1,383,546 | |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ | 0 | |
| | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 % | |
| | | 0 | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | 0 | |
| | | 0 | |
| รวมเงิน (1)+(2)+(3) | | 1,383,546 | |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | | 1,383,500 | |
| (ตัวหนังสือ) | | หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน | |
| <input type="checkbox"/> | พื้นที่ปรับปรุง | 1,639 ตร.ม. | เฉลี่ยราคา |
| | | | 844 บาท / ตร.ม |

ผู้แจ้งราคา
(ลงชื่อ) ธวัชชัย โสธรวัฒนา
(นายธวัชชัย โสธรวัฒนา)

ราคาค่าก่อสร้างต้นฉบับ จ.พ.ย.ค.
แบบเลขที่.....
วันที่ ๑๑ / ก.ค. / ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] หัวหน้างานประมาณราคา
(นายดำเนิน ทองบุญ)

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารฯ 6
(นายสมนึก ธรรมรัตนศิริ)

[ลายเซ็น]

[ลายเซ็น]

[ลายเซ็น]

หมายเหตุ

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลาง จะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วยตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่แบบกำหนด
- ค่าใช้จ่ายพิเศษให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามความเหมาะสมและตามสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง | งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น | แบบเลขที่ | 8908 + ก.82 มิ.ย. 63 |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา | เอกสารเลขที่ | 0 |
| ลำดับ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | |
| | 1.1 งานสถาปัตยกรรม | | |
| | 1.1.1 งานรื้อถอน | | 0 |
| | 1.1.2 งานฝ้าเพดาน | | 0 |
| | 1.1.3 งานผนัง - ผิวนิ่ง | | 34,725 |
| | 1.1.4 งานพื้น - ผิวนิ่ง | | 0 |
| | 1.1.5 งานประตู - หน้าต่าง | | 63,751 |
| | 1.1.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | 0 |
| | 1.2 งานสุขาภิบาลและดับเพลิง | | 0 |
| | 1.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | 0 |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | | 98,476 |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | | 963,176 |
| | 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร | | 0 |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | | 963,176 |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | |
| | 3.1 งานภูมิทัศน์ | | 0 |
| | 3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ | | 0 |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | | 0 |
| | รวมค่างานส่วนที่ 1 | | 1,061,653 |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ | | 0 |
| | 2.2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์ | | 0 |
| | รวมค่างานส่วนที่ 2 | | 0 |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | |
| | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ | | 0 |
| | รวมค่างานส่วนที่ 3 | | 0 |

วิเชียร

วธอ

รชณ

ไวยากร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| โครงการก่อสร้าง | งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น | | | แบบเลขที่ | 8908 + ก.82 มี.ย. 63 |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา | | | เอกสารเลขที่ | 0 |
| ผู้ประมาณการ | นายธวัชชัย โสธรวัฒนา | วันที่ประมาณราคา | มิถุนายน 2563 | พื้นที่ปรับปรุง | 1,639 ตร.ม. |
| | | วันที่ปรับราคา | | จำนวน | 1 ชั้น |
| | | วันที่แจ้งราคา | กรกฎาคม 2563 | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|---|---|-------|-------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | | | | | | | | |
| กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | | |
| 1.1 งานผนัง-ผิวผนัง | | | | | | | | |
| 1 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.ฉาบเรียบทาสี กรุ 2 ด้าน | ตร.ม. | 44 | 595 | 26,180 | 130 | 5,720 | 31,900 |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่ต่ำกว่าเบอร์ 24 | | | | | | | |
| 2 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.ฉาบเรียบทาสี กรุด้านเดียว | ตร.ม. | 5 | 465 | 2,325 | 100 | 500 | 2,825 |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่ต่ำกว่าเบอร์ 24 | | | | | | | |
| | รวม 1.1 | | | | 28,505 | | 6,220 | 34,725 |
| 1.2 งานประตูด - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| 1 | ประตู D1 | ชุด | 5 | 3,360 | 16,800 | 1,338 | 6,690 | 23,490 |
| 2 | F3 กระจกบานเลื่อนใส หนา 6 มม. พร้อมวงกบ | ชุด | 1 | 6,510 | 6,510 | 2,055 | 2,055 | 8,565 |
| 3 | F4 กระจกบานเลื่อนใส หนา 6 มม. พร้อมวงกบ | ชุด | 1 | 6,642 | 6,642 | 2,051 | 2,051 | 8,693 |
| 4 | F6 กระจกบานเลื่อนใส หนา 6 มม. พร้อมวงกบ | ชุด | 1 | 7,072 | 7,072 | 2,659 | 2,659 | 9,731 |
| 5 | F8 กระจกบานเลื่อนใส หนา 6 มม. พร้อมวงกบ | ชุด | 1 | 10,005 | 10,005 | 3,267 | 3,267 | 13,272 |
| | รวม 1.2 | | | | 47,029 | | 16,722 | 63,751 |
| กลุ่มงานที่ 2 | | | | | | | | |
| 1.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | | | | | | | | |
| 1 | F1.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 4.20 x 2.20 x 1.05 ซม. | ชุด | 1 | 64,614 | 64,614 | 0 | 0 | 64,614 |
| 2 | F1.2 ตู้แขวน ขนาด 2.70 x 0.35 x 0.60 ซม. | ชุด | 1 | 15,929 | 15,929 | 0 | 0 | 15,929 |
| 3 | F2 เคาน์เตอร์ ขนาด 5.00 x 3.10 x 0.75 ซม. | ชุด | 1 | 98,406 | 98,406 | 0 | 0 | 98,406 |
| 4 | F3.1 เคาน์เตอร์มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 3.50 x 1.20 x 1.05 ซม. | ชุด | 1 | 34,017 | 34,017 | 0 | 0 | 34,017 |
| 5 | F3.2 ตู้สูง ขนาด 2.00 x 0.50 x 2.00 ซม. | ชุด | 1 | 42,776 | 42,776 | 0 | 0 | 42,776 |
| 6 | F4 เคาน์เตอร์มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 3.20 x 1.70 x 1.05 ซม. | ชุด | 1 | 40,093 | 40,093 | 0 | 0 | 40,093 |
| 7 | F5.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 2.35 x 2.40 x 1.05 ซม. | ชุด | 1 | 44,968 | 44,968 | 0 | 0 | 44,968 |

โครงการก่อสร้าง งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น

แบบเลขที่ 8908 + ก.82 มี.ย. 63

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา

เอกสารเลขที่ 0

ลับ

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|-------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 8 | F5.2 ตู้สูง ขนาด 1.50 x 0.60 x 2.00 ซม. | ชุด | 1 | 29,944 | 29,944 | 0 | 0 | 29,944 |
| 9 | F6.1 เคาน์เตอร์มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 4.80 x 2.50 x 1.05 ซม. | ชุด | 1 | 72,694 | 72,694 | 0 | 0 | 72,694 |
| 10 | F6.2 ตู้สูง ขนาด 2.10 x 1.20 x 2.00 ซม. | ชุด | 1 | 112,560 | 112,560 | 0 | 0 | 112,560 |
| 11 | F6.3 ตู้สูง ขนาด 5.20 x 0.40 x 2.60 ซม. | ชุด | 1 | 127,701 | 127,701 | 0 | 0 | 127,701 |
| 12 | F7.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 6.50 x 2.00 x 1.05 ซม. | ชุด | 1 | 91,682 | 91,682 | 0 | 0 | 91,682 |
| 13 | F7.2 ตู้พื้น ขนาด 7.20 x 0.60 x 0.80 ซม. | ชุด | 1 | 57,519 | 57,519 | 0 | 0 | 57,519 |
| 14 | F8.1 เคาน์เตอร์มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 3.00 x 0.70 x 1.05 ซม. | ชุด | 1 | 34,790 | 34,790 | 0 | 0 | 34,790 |
| 15 | F8.2 เคาน์เตอร์มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.95 x 0.70 x 1.05 ซม. | ชุด | 1 | 22,313 | 22,313 | 0 | 0 | 22,313 |
| 16 | F8.3 ตู้แขวน ขนาด 4.10 x 0.35 x 0.8 ซม. | ชุด | 1 | 23,293 | 23,293 | 0 | 0 | 23,293 |
| 17 | F9 เคาน์เตอร์ ขนาด 2.80 x 2.10 x 0.75 ซม. | ชุด | 1 | 49,879 | 49,879 | 0 | 0 | 49,879 |
| | รวม 1.1 | | | | 963,176 | | 0 | 963,176 |

หมายเหตุ : - ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น
 ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลาง จะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย
 ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่แบบกำหนด
 - ค่าใช้จ่ายพิเศษให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามความเหมาะสมและตามสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ

มี.ย. 63

ลับ

สงวน ๒๗๖